

**Государственное учреждение Луганской Народной Республики
"АНТРАЦИТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"**

94664, ЛНР, Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1,

тел. факс: (06431) 92-5-37

E-mail: aodi.antracit@mail.ru, Код ЕГРЮЛ 60201532

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 №296/19 Государственное Учреждение Луганской Народной Республики «Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» проводит мониторинг цен на изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта кровли объекта расположенного по адресу: Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1.

Проектная документация должна содержать в себе дефектный акт, в котором определяются физические объемы работ и условия их выполнения, а также сметную документацию и расчет категории сложности объекта.

Условия оплаты - оплата проводится в течение 10 рабочих дней с даты окончания работ, при наличии бюджетного финансирования.

Планируемый срок выполнения работ - июль 2019 г.

Сроки выполнения обязательств - работы должны быть выполнены на протяжении 20 дней со дня заключения договора.

Ценовая информация должна однозначно определять:

- стоимость работ;
- срок действия предлагаемой цены.

Ценовая информация должна содержать реквизиты предприятия, подпись руководителя и печать.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии),
- свидетельства о государственной регистрации,
- справки о взятии на учет налогоплательщика,
- специального разрешения (при наличии).

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) в срок до 15-00 17.06.2019 г. любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно: Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1, кабинет директора.

- на адрес электронной почты: aodi.antracit@mail.ru с последующим подтверждением в оригинале до 15-00 17.06.2019 г.

В случае отсутствия интереса или возможностей у Вашей организации в выполнении работ, просим направить на наш адрес отказ.

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ГУ ЛНР «Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Директор
13.06.2019

А.А. Машук

УТВЕРЖЕНО

Государственное учреждение Луганской
Народной Республики "Антрацитовский дом-
интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт кровли Государственного учреждения Луганской Народной Республики
"Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", расположенного по адресу:
ЛНР, Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1

Условия выполнения работ: к = 1,2 Производство строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий

Объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
|--------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РУЛОННАЯ КРОВЛЯ | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя | 100м2 | 5,148 | |
| 2 | Разборка цементных покрытий [стяжка] | 100м2 | 2,14 | |
| 3 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали | 100м | 0,696 | |
| 4 | Устройство цементной выравнивающей стяжки | 100м2 | 2,14 | |
| 5 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100 | 100м3 | 0,087312 | |
| 6 | Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя | 100м2 | 4,872 | |
| 7 | Установка азраторов кровельных круглого сечения | зонт | 8 | |
| 8 | Ремонт примыканий с устройством фартука из оцинкованной стали к кирпичным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов с применением газопламенных горелок, высота примыкания 400 мм | 100 м | 1,14 | |
| 9 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150 | 100м3 | 0,002736 | |
| 10 | Добавлять на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам (общ. высота h=200 мм) | 100 м | -1,02 | |
| 11 | Устройство из листовой стали парапетов (шириной 600мм) | 100м | 0,5 | |
| 12 | Устройство из листовой стали карнизных свесов (шириной 400мм) | 100м | 0,696 | |
| 13 | Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | зонт | 1 | |
| 14 | Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | зонт | 1 | |
| РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДА | | | | |
| 15 | Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м2 | 100м2 | 0,817 | |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,817 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--|-------|-----------|---|
| 17 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасадов | 100м2 | 0,817 | |
| 18 | Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состав 1:3 | 100м3 | 0,0154413 | |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 19 | Погрузка мусора вручную | 1 т | 17,34 | |
| 20 | Перевозка мусора до 15 км | т | 17,34 | |

Составил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия