

**Государственное учреждение Луганской Народной Республики  
"АНТРАЦИТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"**

94664, ЛНР, Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1,

тел. факс: (06431) 92-5-37

E-mail: [aodi.antracit@mail.ru](mailto:aodi.antracit@mail.ru), Код ЕГРЮЛ 60201532

---

## **ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

В соответствии с Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 №296/19 Государственное Учреждение Луганской Народной Республики «Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» проводит мониторинг цен на изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта системы отопления и теплотрассы объекта расположенного по адресу: Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1.

Проектная документация должна содержать в себе дефектный акт, в котором определяются физические объемы работ и условия их выполнения, а также сметную документацию и расчет категории сложности объекта.

Условия оплаты - оплата проводится в течение 10 рабочих дней с даты окончания работ, при наличии бюджетного финансирования.

Планируемый срок выполнения работ - июль 2019 г.

Сроки выполнения обязательств - работы должны быть выполнены на протяжении 20 дней со дня заключения договора.

Ценовая информация должна однозначно определять:

- стоимость работ;
- срок действия предлагаемой цены.

Ценовая информация должна содержать реквизиты предприятия, подпись руководителя и печать.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии),
- свидетельства о государственной регистрации,
- справки о взятии на учет налогоплательщика,
- специального разрешения (при наличии).

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) в срок до 15-00 17.06.2019 г. любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно: Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1, кабинет директора.

- на адрес электронной почты: [aodi.antracit@mail.ru](mailto:aodi.antracit@mail.ru) с последующим подтверждением в оригинале до 15-00 17.06.2019 г.

В случае отсутствия интереса или возможностей у Вашей организации в выполнении работ, просим направить на наш адрес отказ.

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ГУ ЛНР «Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Директор  
13.06.2019

\_\_\_\_\_

А.А. Машук

УТВЕРЖЕНО

Государственное учреждение Луганской Народной  
Республики "Антрацитовский дом-интернат для граждан  
пожилого возраста и инвалидов"  
( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт системы отопления и теплотрассы Государственного учреждения Луганской Народной Республики "Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", расположенного по адресу: ЛНР, Антрацитовский район, пос. Колпаково, ул. Лесная, 1

Условия выполнения работ: к = 1,015 Разветвленная сеть существующих коммуникаций, подлежащих подвеске или переукладке

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	2,565	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 [доработка вручную, разработанного механизированным способом]	100 м3	0,128	
3	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	100шт	0,95	
4	Очистка лотков от грунта и мусора вручную повышенной влажности, сильно налипающий на инструменты, вручную, группа грунта 1	100 м3	0,198	
5	Разборка изоляции из минеральной ваты	м3	19,4	
6	Разборка трубопроводов диаметром 100 мм в каналах и наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115 градусов С.	100м	1,97	
7	Демонтаж металлоконструкций опор под трубопроводы	т	0,32	
8	Демонтаж фланцевых задвижек диаметром до 100 мм	100шт	0,04	
9	Разборка трубопроводов диаметром 50 мм в каналах и наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115 градусов С.	100м	0,05	
10	Укладка труб полиэтиленовых диаметром 100 мм	100м	2,08	
11	Установка полиэтиленовых тройников	10шт	0,4	
12	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10шт	6	
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	100м	0,05	
14	Установка кранов	100 шт	0,04	
15	Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	100шт	0,02	
16	Изоляция трубопроводов изоляцией Изофом Мерилон	100 п.м	2,08	
17	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	100шт	0,95	
18	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	100 м3	2,891	
19	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1-2	100 м3	2,891	
20	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	1000 м2	0,285	

Составил \_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил \_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия